Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Tiborszállás Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-08952-1-001-00-13

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****																Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	373	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x															A közkifolyók műszaki állapotuk miatt felújításra szorulnak.	4 db közkifolyó felújítása
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	1 492	használati díj	2020	2023	közép		x	x	x	x											Kiszakaszolásra alkalmatlan tolózárak cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható.	2 tolózár aknában 3 db Ø100 tolózár csere
3.	4 db közkifolyó felújítása (ejektor szár, szelep, rúgó cseréje)	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	400	forráshiány	2023	2023	közép					x											A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél vezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	Ø 98 acél bekötő vezeték cseréje 20 fm hosszban
4.	2 tolózár aknában 3 db Ø100 tolózár csere	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	300	forráshiány	2023	2023	közép					x													
5.	Általános Iskola Ø 98 acél bekötő vezeték cseréje 20 fm hosszban	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	500	forráshiány	2023	2023	közép					x													
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	3 730	használati díj	2024	2033	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x			
7.	Földalatti tűzcsapok kiváltása földfelettire 15 db	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	2 000	forráshiány	2033	2033	hosszú															x	A tűzcsapok műszaki állapotuk miatt cserére szorulnak.	Földalatti tűzcsapok kiváltása földfelettire 15 db

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	373	373
II. ütem	2 692	1 492
III. ütem	5 730	3 730

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni